

## Abschlußauswertung Aufzucht 6

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden

Baukosten: ★★ ★  
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★★ ★★ ★  
 Arbeitsaufwand: ★★ ★  
 Strohaufwand: ★★ ★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	1	
Klimazonen	1	
Beheizbarer Liegebereich	1	Boden- und Deckelheizung. Deckelheizung im Winter nötig
Drainagerinne Auslauf	1	
Energieeffizienz	2	Viel weniger Energie als im konventionellen Stall
Vollautom. Einstreuen	2	
Thermoregulation	2	Bei Duscheinsatz im Auslauf sind Ferkel verschmutzt. Es werden deshalb nur Stallfenster ausgehängt
Arbeitswirtschaft	2	Routinearbeit in Ordnung, aber Stallreinigung ist zeitaufwendig (15 AKh je Abteil)
Tiergesundheit	1	
Vermarktung	1	Der Stall erfüllt die Kriterien der Haltungsstufen 4 und 5 der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung
Staubbelastung	2-3	
Funktionssicherheit	2	Mit dem entsprechenden Arbeitsaufwand
Erwartungen erfüllt	1	Ja
Öffentlichkeitsarbeit	1	

**Was würden Sie heute anders machen:** Unterflurschieber muss am Stallende über Rost zur Entwässerung laufen, damit danach Festmist entsteht

**Welche Tipps würden Sie interessierten Landwirten geben:** Nichts aufschwätzen lassen sondern bauen, was einen überzeugt hat